

COMUNE DI ORANI

Prov. di NUORO

UFFICIO TECNICO

**PROGETTO ESECUTIVO interventi di
Abbattimento barriere architettoniche nel
Cimitero Comunale**

RELAZIONE

ALL 1

Data Dicembre 2018

Il Sindaco
Dott. Fadda Antonio

L'Ufficio Tecnico

Oggetto della presente relazione sono i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il collegamento dei vari campi di sepoltura nel Cimitero Comunale.

L'intervento si rende necessario per consentire alle persone con problemi di deambulazione di accedere a tutti i campi del cimitero, attualmente non fruibili da parte delle numerose persone con ridotta mobilità che vi si recano.

Gli Interventi previsti sono:

- Accesso dal viale del nuovo del cimitero ai campi 1-2.
Per realizzare questo collegamento è stato individuato, come punto più idoneo (che presenta minore dislivello), il tratto a ridosso della cappella destinata a ossario che presenta un dislivello di circa 61 cm. Per effettuare il collegamento, oltre ai lavori di demolizione di un tratto di muro e la realizzazione della rampa, occorre provvedere allo spostamento di una salma, presente in una tomba che è interessata dai lavori. La nuova tumulazione della salma verrà garantito in uno dei loculi cimiteriale o in un'altra area cimiteriale se si renderà disponibile.
- Accesso dal Viale nuovo cimitero ai Campi 3 - 4.
E' stato individuato, come punto per il collegamento, l'attuale scalinata per accesso al campo 3. E' prevista la realizzazione di una rampa a monte dell'accesso attuale mediante la demolizione di una parte della gradinata e la realizzazione di un muretto di contenimento e la rampa di accesso;
- Accesso dal Campo 3 al campo 5.
Per consentire questo accesso sarà utilizzata la rampa di scale attuale, verrà demolita in parte e realizzata un rampa di collegamento.

Tutti i collegamenti realizzati saranno pavimentati con granito tipo sardo fiammato o bocciardato, per evitare le cadute laterali le rampe saranno messe in opera delle ringhiere di protezione in ferro zincato, inoltre è previsto

nell'accesso al primo quartiere la posa di un piccolo cancello per limitare l'uso solamente alle persone normalmente dotate.

Per eventuali particolari si rimanda agli elaborati progettuali.

Quadro economico relativo alle opere da eseguire

A	Lavori		€	11.794,30
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	<u>250,00</u>
C	Totale Lavori a base d'asta		€	12.044,30
E	Somme a disposizione			
1	Iva sui Lavori e sicurezza 22%	€		2.649,75
2	Spese tecniche art 18 L.109/94 2%	€		240,88
3	Imprevisti	€		65,07
	Totale somme a disposizione		€	<u>2.955,70</u>
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	<u>15.000,00</u>