

# COMUNE DI ORANI

Prov. di NUORO

## UFFICIO TECNICO

**RISORSE FSC 2007/2013 Delibera CIPE 93/2012**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO  
ALLE NORME DEI CAMPI DA TENNIS  
**PROGETTO DI COMPLETAMENTO** intervento SP-NU06

**ALL 1**

Relazione

Orani settembre 2018

Il Sindaco  
Dott. Antonio Fadda

L'Ufficio Tecnico  
Geom. RUGGIU  
Arch. RUIU

## **RELAZIONE GENERALE**

Con la presente relazione si vuole illustrare il progetto relativo al completamento dei lavori per la "ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'impianto sportivo polivalente" di proprietà comunale sito a Orani in Loc. "Iniddo".

L'intervento principale è stato realizzato con il Programma impiantistica sportiva a valere sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)2007-2013 Obiettivo operativo 7.1.2, Linea di azione 7.1.2.A "Realizzazione impianti sportivi e centri di aggregazione giovanili. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme campi da tennis Intervento SP-NU06L.R, per il quale il comune di Orani ha ottenuto un finanziamento di € 120.000,00;

I lavori sono stati assegnati ed eseguiti dall'Impresa **Mossa Michele** con sede a **Irgoli** in Via Manzoni ,18 – che ha offerto un ribasso del **28,66%** per l'importo di € 67.578,64 (diconsi sessantasettemilacinquecentosettantaotto/64) + € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) quali oneri per la sicurezza per un totale di € 69.578,64 + IVA di legge;

Con determinazione n° 649 del 27/12/2016 è stata approvata la contabilità finale dalla quale si evince un economia sull'importo totale finanziato di € 29.982,87.

Vista le note n° 10726 del 15/06/2018 e n° 13389 del 17/07/2018 della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la quale si comunica la possibilità dell'utilizzo delle economie del finanziamento principale per la realizzazione di un progetto di completamento.

Considerato che occorre mettere in sicurezza l'utilizzo dell'area del piazzale dei campi da parti degli utenti , mediante la realizzazione di un muro in pietrame granitico dell'altezza di cm. 90, a protezione dalla scarpata che dal al campo sportivo comunale.

E inoltre per preservare la nuova pavimentazione dei campi da tennis, dalla polvere e dalla sabbia proveniente dal piazzale che allo stato attuale è in terra battuta si prevede la realizzazione di una parte della pavimentazione in calcestruzzo.

Per ovviare a questi inconvenienti e per mettere in sicurezza l'area antistanti i campi si è redatto il seguente progetto: Realizzazione di muro in pietrame granitico a protezione scarpata, depolverizzazione di parte del piazzale mediante stesura di pavimentazione in calcestruzzo debolmente armato Rck 250

A seguito della stesura del presente progetto esecutivo di completamento in riferimento alle opere descritte si viene a concretizzare una stima che può essere quantificata in € 29.982,87 di cui € 24.039,00 per lavori e oneri sulla sicurezza e € 5.943,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

### **QUADRO ECONOMICO**

Totale lavori	€ 23.439,00
Oneri sicurezza	€ 600,00
Totale lavori	€ 24.039,00
Iva su lavori 22%	€ 5.288,58
Spese tecniche 2% (progettazione e dl Ufficio Tecnico)	€ 480,78
Imprevisti Arrotondamenti	€ 174,51
<b>Importo Complessivo</b>	<b>€ 29.982,87</b>







I TECNICI COMUNALI

Il Sindaco  
Dr. Antonio Fadda